国土交通省
関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau.
Press Release

令和８年１１月２０日
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所
東日本高速道路株式会社

大雨による通行止めのお知らせ【第３報（終報）】

～国道１２７号 千葉県富津市金谷（かなや）地先の通行止めを解除いたします～

台風第２５号に伴う降雨により発生した斜面崩壊のため、国道１２７号元名区間（延長約１．５km）では９月２１日より通行止めを実施しています。

現在、復旧に向けた作業に取り組んでいるところですが、１１月２７日（金）２４：００に通行止めを解除し、交通開放することとなりましたので、お知らせします。

なお、通行止め解除に合わせて、高速道路の無料措置（E14 富津館山道路）は終了となります。

交通開放後も抜本的な対策工事を継続している状況であり、今後も強い降雨等により通行止めになる可能性がありますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

【通行止め解除日時】　令和８年１１月２７日（金）２４：００

※高速道路の無料措置（E14 富津館山道路）は、上記通行止め解除に合わせて終了いたします。
なお、今後も現地でのモニタリングを継続し、以下のいずれかの基準に達した場合は「全面通行止め」とし、通行車両の安全を確保します。


【全面通行止めを行う基準】

・現地付近の雨量計で、連続雨量：160 ㎜を超過した場合
・監視で異常が確認された場合

なお、全面通行止め後、現地の安全が確認され次第、交通開放（対面通行）いたします。
また、今後の復旧工事の進捗状況等を踏まえ、暫定基準を見直す場合があります。

国道１２７号の通行規制区間








千葉国道事務所ホームページ、Ｘ（旧 twitter）でも道路情報が確認できます。

千葉国道事務所ホームページ：https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/


Ｘ（旧 twitter）　　：https://x.com/mlit_chibakoku

ホームページ　Ｘ

通行規制解除区間・代替路（無料）措置の終了について



E14 富津館山道路　代替路（無料）措置　　令和8年11月27日　24時00分　終了予定



通行止めとなっている国道１２７号の代替路として実施中のＥ14 富津館山道路の対象インターチェンジ（IC）間での代替路（無料）措置は、国道１２７号の通行止め解除時間にあわせ、終了する予定です。

※ 時間を過ぎて入口を通過した場合は、通常どおり通行料金をいただきます。

※ 時間までに入口を通過した場合は、出口のご利用が国道１２７号の通行止め解除以降であっても代替路（無料）措置を適用いたします。

（参考）国道１２７号富津市金谷地先における応急復旧について

被災状況

・９月２１日、台風 25 号の大雨で、高さ約 60m の斜面で崩落が発生しました。



有識者による現地調査

・国土技術政策総合研究所および土木研究所による現地調査が行われ、調査結果を踏まえた今後の応急復旧方針が示されました。




大型解体機による土砂撤去・落石防止ネット撤去

・高さ約 60m の急峻な斜面に残る土砂や破損した落石防止ネットを安全に撤去するため、作業高さ約 65m 級の大型解体機を活用しました。



土砂・落石防止ネット撤去状況（空撮）



重機組立状況



土砂・落石防止ネット撤去状況（地上）

斜面へのモルタル吹き付け

・土砂や落石防止ネットを撤去して露出した岩肌に、大型解体機を用いてモルタルの吹き付け作業を行いました。



モルタル吹き付け状況



モルタル吹き付け後の状況

仮設防護柵及び切り回し道路の設置

・道路上に落石防護のための仮設防護柵及び切り回し道路の設置を行います。



仮設防護柵施工状況